



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РН-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ»**  
(ООО «РН-Комсомольский НПЗ»)

СОГЛАСОВАНО:  
Главный механик –  
начальник УНРТО

С.И. ДУЖЬЯНОВ  
Подпись, инициалы и фамилия

" 30 " апреля 2011 г

Технический директор

В.И. Линнов  
Подпись, инициалы и фамилия

" 30 " мая 2011 г

Дефектная ведомость № 108  
" 30 " мая 2011 г  
на производство работ по теплоизоляции трубопроводов

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы, инструменты, инвентарь	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
СЕТИ ХОЗ. ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА, инв. № 030055								
1	Демонтаж изоляции трубопроводов							
	В-1: ф57=120 м	м	120	Маты прошивные толщиной 80 мм.	м3	4,132		пех 11 ДВ-78
				Сталь оцинк. толщ. 0,55 мм.	м2	81,81		
2	Монтаж изоляции трубопроводов							
	В-1: ф57=120 м	м	120	Маты прошивные толщиной 80 мм.	м3	4,132		пех 11 ДВ-78
				Сталь оцинк. толщ. 0,55 мм. НОВАЯ	м2	81,81		
3	Вывоз мусора							
СЕТИ ВпК, инв. № 030108								

УНРТО



№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы, инструменты, инвентарь	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Вывоз мусора								
ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ, инв. № 030095									
1	Монтаж изоляции трубопроводов	м	380	Маты прошивные толщиной 80 мм.	м3	46,846		цех 11 ДБ-81	
	В-2: ф403=200								
	В-2: ф390=100			Сталь оцинк. толщ. 0,5 мм.	м2	691,03		цех 11 ДБ-82	
	В-2: ф273=80							цех 11 ДБ-83	
2	Монтаж изоляции трубопроводов	м	380	Маты прошивные толщиной 80 мм.	м3	46,846		цех 11 ДБ-81	
	В-2: ф403=200								
	В-2: ф390=100			Сталь оцинк. толщ. 0,5 мм. НОВАЛ	м2	691,03		цех 11 ДБ-82	
	В-2: ф273=80							цех 11 ДБ-83	
3	Вывоз мусора								
	ВСЕГО по дефектной ведомости			Маты прошивные	м3	160,483			
				Сталь оцинк. НОВАЛ	м2	2342,31			

Составил:  
Ведущий инженер ВПП



30.06.2011 Д.С. Бельдюзш